

Número: 149	BDI Padrão: 21,430%
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: PE 4/2021 ORSE: SE 8/2021 SINAPI: PE 10/2021 (Preço desonerado)	Obra: obra
ORÇAMENTO REFORMA	

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						81.719,94
1.1	Composição	Próprio	C-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 20 mm (1 uso) com peça de	M²	1	356,90	433,38	356,90	433,38
1.2	Composição	ORSE	12381	madeira de lei 10 x 10 cm	m2	150	392,97	477,18	58.945,50	71.577,00
1.3	Composição	SINAPI	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6	540,72	656,59	3.244,32	3.939,54
1.4	Composição	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6	791,96	961,67	4.751,76	5.770,02
2				ADM LOCAL						83.190,45
2.1	Composição	Próprio	COMP.OLINDA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	22.836,33	27.730,15	68.508,99	83.190,45
3				DEMOLIÇÃO						118.879,99
3.1	Composição	Próprio	03.01.150	"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO." Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de	M²	822,78	14,65	17,78	12.053,72	14.629,02
3.2	Composição	ORSE	11618	grampo de arame, c/ ré- aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	1664,52	51,28	62,26	85.356,58	103.633,01
3.3	Composição	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	250	0,95	1,15	237,50	287,50
3.4	Composição	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	219	0,49	0,59	107,31	129,21
3.5	Composição	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	175	0,95	1,15	166,25	201,25
4				DIVISORIA						87.459,67
4.1	Composição	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1073,52	67,10	81,47	72.033,19	87.459,67
5				REVESTIMENTO						327.692,88
5.1	Composição	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2147,04	47,87	58,12	102.778,80	124.785,96
5.2	Composição	SINAPI	87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2147,04	21,12	25,64	45.345,48	55.050,10
5.3	Insumo	Próprio	COMP.7	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	1620,704	75,13	91,23	121.763,49	147.856,82
6				ELETRICA						187.833,64
6.1	Composição	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	240	175,15	212,68	42.036,00	51.043,20
6.2	Composição	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60	159,65	193,86	9.579,00	11.631,60
6.3	Composição	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	350	194,12	235,71	67.942,00	82.498,50
6.4	Insumo	Próprio	MERCADO 03	1 - CONFORME PROJETO)	un	20	130,49	158,45	2.609,80	3.169,00
6.5	Composição	ORSE	12562	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	430	73,16	88,83	31.458,80	38.196,90
6.6	Insumo	ORSE	3555	Caixa p/quadro elétrico em chapa metálica d=100 x 60 x 25cm	un	1	1.066,00	1.294,44	1.066,00	1.294,44
7				OUTROS						49.503,02
7.1	Composição	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1296,39	28,94	35,14	37.517,52	45.555,14
7.2	Composição	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	1462,18	2,23	2,70	3.260,66	3.947,88
8				PINTURA						87.069,83
8.1	Composição	ORSE	5070	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m2	1927,58	21,61	26,24	41.655,00	50.579,69
8.2	Composição	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1924,586	2,26	2,74	4.349,56	5.273,36
8.3	Composição	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1924,586	13,36	16,22	25.712,46	31.216,78
									Total sem BDI	842.836,59
									Total do BDI	180.512,83
									Total	1.023.349,42