

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SEDUH IBIMIRIM PE		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.					DATA : 08/09/2025 BDI : 20,05%			
MUNICÍPIO:		Ibimirim /PE.					PONTE VERSÃO HORA MES SICRO NOVO 2025/04 SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO 113,84% 70,11% PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
CONCEDENTE:		Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH								
Número	Código	Fonte	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						300.969,83	5,96
1.1	COMP-42309152-IBM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	250.703,73	20,05	300.969,83	300.969,83	100,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI = 20,05						48.267,21	0,92
2.1	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022 - PS	M2	11,25	468,06	20,05	561,91	6.321,49	13,66
2.2	00010779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, 05 BAGIÃO, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 11,42	MES	12,00	1.059,37	11,42	1.180,35	14.164,20	30,61
2.3	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 11,42	MES	12,00	847,50	11,42	944,28	11.331,36	24,49
2.4	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 11,42	MES	12,00	662,10	11,42	737,71	8.852,52	19,13
2.5	COMP-53436217-IBM	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	6,00	777,13	20,05	932,94	5.567,64	12,10
3			RUA JOSE DE FRANÇA ROCHA - BDI = 20,05						126.312,53	2,54
3.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						126.312,53	100,00
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 09/2024	M2	763,73	0,56	20,05	0,67	511,70	0,40
3.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	763,73	91,53	20,05	109,88	83.918,65	65,40
3.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.653,69	2,10	11,42	2,34	6.210,10	4,84
3.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.780,41	0,84	11,42	0,94	1.654,79	1,29
3.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	5,73	53,57	20,05	64,31	358,50	0,29
3.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	294,06	50,53	20,05	60,66	17.837,08	13,90
3.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	5,73	51,71	20,05	62,08	355,72	0,28
3.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	294,06	43,67	20,05	52,43	15.417,57	12,02
3.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK-25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	1,59
4			RUA MANOEL P MAGALHÃES 1 - BDI = 20,05						217.746,27	4,31
4.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						165.835,89	76,16
4.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 09/2024	M2	1.037,06	0,56	20,05	0,67	694,83	0,42
4.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	1.037,06	91,53	20,05	109,88	113.952,15	68,71
4.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	3.603,69	2,10	11,42	2,34	8.432,61	5,08
4.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.390,44	0,84	11,42	0,94	2.247,01	1,35
4.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	12,20	53,57	20,05	64,31	764,58	0,47
4.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	317,54	50,53	20,05	60,66	19.261,98	11,82
4.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	12,20	51,71	20,05	62,08	757,38	0,46
4.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	317,54	43,67	20,05	52,43	16.548,62	10,04
4.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK-25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	3,00	848,74	20,05	1.018,91	3.056,73	1,84
4.2			REDE COLETORA						51.910,38	23,84
4.2.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2024	M3	216,00	7,28	20,05	8,74	1.867,84	3,64
4.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	144,00	6,93	20,05	8,32	1.188,08	2,31
4.2.3	92849	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 03/2024	M	160,00	183,75	20,05	220,59	35.294,40	87,99
4.2.4	COMP-43101754-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	3,00	2.816,38	20,05	3.381,06	10.143,18	19,54
4.2.5	93399	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	M3	172,80	15,33	20,05	19,60	3.386,88	6,52
5			RUA MANOEL P MAGALHÃES 2 - BDI = 20,05						164.443,06	3,65
5.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						139.829,41	75,81
5.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 09/2024	M2	875,72	0,56	20,05	0,67	586,73	0,42
5.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	875,72	91,53	20,05	109,88	96.224,11	68,82
5.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	3.043,04	2,10	11,42	2,34	7.120,71	5,09
5.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.018,55	0,84	11,42	0,94	1.897,44	1,29
5.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	273,62	50,53	20,05	60,66	16.597,79	11,87
5.1.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	273,62	43,67	20,05	52,43	14.345,90	10,26
5.1.7	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK-25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	3,00	848,74	20,05	1.018,91	3.056,73	2,19
5.2			REDE COLETORA						44.613,55	24,19
5.2.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2024	M3	195,75	7,28	20,05	8,74	1.710,86	3,83
5.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	190,50	6,93	20,05	8,32	1.065,76	2,43
5.2.3	92849	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 03/2024	M	145,00	183,75	20,05	220,59	31.985,55	71,69
5.2.4	COMP-43101754-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	2,00	2.816,38	20,05	3.381,06	6.762,12	15,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.					DATA : 08/09/2025		BDI : 20.05%	
MUNICÍPIO:			Ibimirim /PE.					FOUNTE	VERSÃO	HORA	MES
								SICRO NOVO	2025/04	-	-
								SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
CONCEDENTE:			Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH					PROF-PA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Número	Código	Fonte	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário sem BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa	
5.2.5	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	158,80	16,33	20,05	19,80	3.060,36	8,88	
6			AVENIDA JOSÉ RODRIGUES FILHO - BDI = 20,05						379.830,29	7,53	
6.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						271.406,11	71,44	
6.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.748,94	0,56	20,05	0,67	1.171,79	0,43	
6.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.748,94	91,53	20,05	109,88	182.173,53	70,81	
6.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	6.077,39	2,10	11,42	2,34	14.221,09	5,24	
6.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	4.031,34	0,84	11,42	0,94	3.788,46	1,40	
6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	54,00	52,57	20,05	64,81	3.530,62	1,30	
6.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	424,58	50,53	20,05	60,66	25.755,63	9,48	
6.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	54,90	51,71	20,05	62,08	3.408,19	1,26	
6.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	424,58	43,87	20,05	52,43	22.281,25	8,20	
6.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	5,00	848,74	20,05	1.018,91	5.094,55	1,88	
6.2			DRENAGEM						108.624,18	29,56	
6.2.1	90108	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	375,00	7,28	20,05	6,74	3.277,50	3,02	
6.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	225,00	6,93	20,05	6,32	1.872,00	1,72	
6.2.3	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	245,74	120,15	20,05	144,24	35.445,54	32,66	
6.2.4	COMP-22433583-IBM	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,20 M	M	84,00	80,84	20,05	97,17	8.162,28	7,52	
6.2.5	97948	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,9X0,9X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	10,00	3.054,70	20,05	3.667,17	36.671,70	33,79	
6.2.6	COMP-42151512-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	6,00	2.749,73	20,05	3.301,06	16.505,25	15,21	
6.2.7	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	336,22	16,33	20,05	19,80	6.588,91	6,07	
7			RUA JOSÉ ROLIM DA SILVA - BDI = 20,05						385.031,72	7,63	
7.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						385.031,72	100,00	
7.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.478,33	0,56	20,05	0,67	1.659,14	0,43	
7.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.476,33	91,53	20,05	109,88	272.099,14	70,67	
7.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	8.605,05	2,10	11,42	2,34	20.185,70	5,23	
7.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	5.707,98	0,84	11,42	0,94	5.365,50	1,39	
7.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	14,40	52,57	20,05	64,31	926,06	0,24	
7.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	706,31	50,53	20,05	60,66	42.944,76	11,13	
7.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	14,40	51,71	20,05	62,08	893,95	0,23	
7.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	706,31	43,67	20,05	52,43	37.031,83	9,62	
7.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	4,00	848,74	20,05	1.018,91	4.075,64	1,06	
8			RUA INES ROLIM DE OLIVEIRA - BDI = 20,05						231.876,89	4,89	
8.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						166.265,72	71,79	
8.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.044,89	0,56	20,05	0,67	700,08	0,42	
8.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.044,89	91,53	20,05	109,88	114.812,51	69,06	
8.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	3.630,89	2,10	11,42	2,34	8.496,26	5,11	
8.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.408,49	0,84	11,42	0,94	2.283,96	1,36	
8.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	325,52	50,53	20,05	60,66	19.806,70	11,91	
8.1.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	325,52	43,67	20,05	52,43	17.118,44	10,30	
8.1.7	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	3,00	848,74	20,05	1.018,91	3.056,73	1,84	
8.2			DRENAGEM						65.330,87	28,21	
8.2.1	90108	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	262,50	7,28	20,05	6,74	2.294,25	3,51	
8.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	175,00	6,93	20,05	6,32	1.456,00	2,23	
8.2.3	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	175,00	120,15	20,05	144,24	25.242,00	38,64	
8.2.4	COMP-22433583-IBM	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,20 M	M	67,20	80,84	20,05	97,17	6.529,82	10,00	
8.2.5	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,9X1X1 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.335,03	20,05	1.602,70	12.821,60	19,83	
8.2.6	COMP-42151512-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	4,00	2.749,73	20,05	3.301,06	13.204,20	20,21	
8.2.7	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	192,50	16,33	20,05	19,80	3.773,00	5,78	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.
MUNICÍPIO:	ibimirim/PE.
CONCEDENTE:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH

DATA:	08/09/2025	BDI:	20,05%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 40000	202504	-	-
SINAPI	202507 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Número	Código	Fonte	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa
9			RUA CÂNDIDO BEZERRA DA SILVA - BDI = 20,05						127.037,77	2,52
9.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						127.037,77	100,00
9.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	754,50	0,56	20,05	0,67	505,53	0,40
9.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	754,50	91,53	20,05	109,88	82.904,46	65,26
9.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	2.821,81	2,10	11,42	2,34	6.135,04	4,83
9.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.739,14	0,84	11,42	0,94	1.634,79	1,29
9.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	5,74	53,57	20,05	64,31	369,14	0,29
9.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	292,64	50,53	20,05	60,66	17.751,54	13,97
9.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	5,74	51,71	20,05	62,08	356,34	0,28
9.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	292,64	43,67	20,05	52,43	15.343,12	12,08
9.1.9	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 30,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	846,74	20,05	1.018,91	2.037,82	1,80
10			RUA BECO DE IRACEMA - BDI = 20,05						227.880,10	4,51
10.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						227.880,10	100,00
10.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	1.335,18	0,56	20,05	0,67	894,57	0,39
10.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	M3	94,33	122,87	20,05	147,51	13.914,62	6,11
10.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.335,18	91,53	20,05	109,88	146.709,56	64,36
10.1.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	4.638,62	2,10	11,42	2,34	10.856,71	4,76
10.1.5	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	3.077,61	0,84	11,42	0,94	2.882,95	1,27
10.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	447,20	50,53	20,05	60,66	27.127,15	11,90
10.1.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	447,20	43,67	20,05	52,43	23.446,70	10,29
10.1.8	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 30,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	846,74	20,05	1.018,91	2.037,82	0,89
11			RUA DO CEMITÉRIO (MOXOTO) - BDI = 20,05						118.879,57	2,26
11.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						99.471,11	87,35
11.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	493,56	0,56	20,05	0,67	330,89	0,33
11.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	493,56	91,53	20,05	109,88	54.232,37	54,52
11.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.715,07	2,10	11,42	2,34	4.013,26	4,03
11.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.137,66	0,84	11,42	0,94	1.098,40	1,08
11.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	2,93	53,57	20,05	64,31	188,43	0,19
11.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	305,08	50,53	20,05	60,66	18.506,15	18,60
11.1.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	2,93	43,67	20,05	52,43	153,62	0,15
11.1.8	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	305,08	51,71	20,05	62,08	18.939,37	19,04
11.1.9	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 30,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	846,74	20,05	1.018,91	2.037,82	2,05
11.2			PASSAGEM MOLDADA						14.408,46	12,65
11.2.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_08/2024	M3	60,00	9,54	20,05	11,45	687,00	4,77
11.2.2	COMP-48898642-IBM	PRÓPRIA	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	M2	30,00	12,04	20,05	14,45	433,50	3,01
11.2.3	103830	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	7,18	539,47	20,05	646,43	4.641,37	32,21
11.2.4	92863	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	5,00	860,14	20,05	1.032,60	5.163,00	35,83
11.2.5	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO, AF_08/2023	M3	31,00	80,55	20,05	96,70	2.997,70	20,81
11.2.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M3	17,89	22,62	20,05	27,18	485,89	3,37
12			RUA PROJETADA 01 (MOXOTO) - BDI = 20,05						135.018,71	2,67
12.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						135.018,71	100,00
12.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	881,08	0,56	20,05	0,67	590,31	0,44
12.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	881,08	91,53	20,05	109,88	96.810,87	71,70
12.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	3.061,80	2,10	11,42	2,34	7.164,14	5,31
12.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	2.030,66	0,84	11,42	0,94	1.909,01	1,41
12.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	29,29	53,57	20,05	64,31	1.883,64	1,40
12.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	201,65	50,53	20,05	60,66	12.232,09	9,06
12.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	29,29	51,71	20,05	62,08	1.818,32	1,35
12.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	201,65	43,67	20,05	52,43	10.572,51	7,83
12.1.9	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 30,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	846,74	20,05	1.018,91	2.037,82	1,51
13			RUA PROJETADA 02 (MOXOTO) - BDI = 20,05						221.448,42	4,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM /PE.					DATA :		08/09/2025		BDI :		20,05%	
MUNICÍPIO:		Ibimirim /PE.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
CONCEDEENTE:		Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH					SIGRO NOVO		2025/04					
							SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO		113,84%		70,11%	
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
Número	Código	Fonte	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa				
13.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						221.448,42	100,00				
13.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.434,26	0,56	20,05	0,67	960,95	0,43				
13.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.434,26	91,53	20,05	109,88	157.596,49	71,17				
13.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	4.983,91	2,10	11,42	2,34	11.862,35	5,27				
13.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	3.305,99	0,84	11,42	0,94	3.107,63	1,40				
13.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	26,58	53,57	20,05	64,31	1.837,96	0,83				
13.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	375,55	50,53	20,05	60,66	22.780,86	10,29				
13.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	26,58	51,71	20,05	62,08	1.774,25	0,80				
13.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	375,55	43,67	20,05	52,43	19.690,09	8,89				
13.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	0,92				
14			RUA PROJETADA 03 (MOXOTO) - BDI = 20,05						89.089,73	1,96				
14.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						89.089,73	100,00				
14.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	638,74	0,56	20,05	0,67	427,06	0,43				
14.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	638,74	91,53	20,05	109,88	70.184,75	70,63				
14.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.219,56	2,10	11,42	2,34	5.193,77	5,24				
14.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.472,31	0,84	11,42	0,94	1.383,97	1,40				
14.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7,10	53,57	20,05	64,31	456,60	0,46				
14.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	176,70	50,53	20,05	60,66	10.718,62	10,82				
14.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,10	51,71	20,05	62,08	440,77	0,44				
14.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	176,70	43,67	20,05	52,43	9.264,38	9,35				
14.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,00	848,74	20,05	1.018,91	1.018,91	1,03				
15			RUA PROJETADA 04 (MOXOTO) - BDI = 20,05						144.621,31	2,86				
15.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						144.621,31	100,00				
15.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	908,53	0,56	20,05	0,67	608,72	0,42				
15.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	908,53	91,53	20,05	109,88	89.828,28	89,03				
15.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	3.157,05	2,10	11,42	2,34	7.387,50	5,11				
15.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.094,18	0,84	11,42	0,94	1.968,53	1,36				
15.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	11,32	53,57	20,05	64,31	727,39	0,50				
15.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	277,28	50,53	20,05	60,66	16.820,41	11,63				
15.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	11,32	51,71	20,05	62,08	702,75	0,49				
15.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	277,28	43,67	20,05	52,43	14.538,31	10,05				
15.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	1,41				
16			RUA PROJETADA 05 (MOXOTO) - BDI = 20,05						40.849,82	0,81				
16.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						40.849,82	100,00				
16.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	259,10	0,56	20,05	0,67	173,60	0,42				
16.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	259,10	91,53	20,05	109,88	28.468,91	88,68				
16.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	900,35	2,10	11,42	2,34	2.106,82	5,16				
16.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	587,23	0,84	11,42	0,94	561,40	1,37				
16.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,86	53,57	20,05	64,31	376,88	0,92				
16.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	68,78	50,53	20,05	60,66	4.172,19	10,21				
16.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5,86	51,71	20,05	62,08	363,79	0,89				
16.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	68,78	43,67	20,05	52,43	3.606,14	8,83				
16.1.9	COMP-72999697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,00	848,74	20,05	1.018,91	1.018,91	2,49				
17			RUA PROJETADA 06 (MOXOTO) - BDI = 20,05						78.504,89	1,56				
17.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						78.504,89	100,00				
17.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	504,39	0,56	20,05	0,67	337,94	0,43				
17.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	504,39	91,53	20,05	109,88	55.429,37	70,60				
17.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.782,70	2,10	11,42	2,34	4.101,32	5,22				
17.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.162,63	0,84	11,42	0,94	1.092,87	1,39				
17.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,10	53,57	20,05	64,31	327,98	0,42				
17.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140,48	50,53	20,05	60,66	8.521,52	10,85				
17.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5,10	51,71	20,05	62,08	316,51	0,40				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM /PE.					DATA:	08/09/2025	BDI: 20,05%
		MUNICÍPIO:	Ibimirim /PE.					FONTE	VERSÃO	HORA MES
		CONCEDENTE:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH					SICRO NOVO	202504	-
								SINAPI	202507 SEM DESENERAÇÃO	113,84% 70,11%
								PROFIMA	PROPRIA	0,00% 0,00%
Número	Código	Fon	Etapa / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa
17.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	140,48	43,67	20,05	52,43	7.365,37	8,38
17.1.9	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,00	848,74	20,05	1.018,91	1.018,91	1,30
18			RUA INES ROLIM (LAJES) - BDI = 20,05						338.696,50	7,11
18.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						240.637,96	67,09
18.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 09/2024	M2	1.385,50	0,56	20,05	0,67	928,29	0,39
18.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	1.385,50	91,53	20,05	109,88	152.238,74	63,26
18.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	4.814,47	2,10	11,42	2,34	11.255,86	4,58
18.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	3.193,60	0,84	11,42	0,94	3.001,98	1,25
18.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	629,28	50,53	20,05	60,66	38.172,12	15,86
18.1.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	629,28	43,67	20,05	52,43	33.893,15	13,71
18.1.7	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	0,85
18.2			REDE COLETORA						118.061,54	32,91
18.2.1	90108	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,25 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_ 08/2024	M3	480,00	7,28	20,05	8,74	4.195,20	3,55
18.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_ 08/2020	M2	320,00	6,93	20,05	8,32	2.662,40	2,26
18.2.3	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_ 03/2024	M	320,00	192,30	20,05	230,86	73.875,20	62,57
18.2.4	COMP-83101754-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPAO	UN	9,00	2.816,38	20,05	3.381,06	30.428,54	25,77
18.2.5	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POUNTE: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_ 08/2023	M3	352,00	16,33	20,05	19,60	6.999,20	5,84
19			BECO LAJES 01 - BDI = 20,05						51.137,92	1,01
19.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						51.137,92	100,00
19.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 09/2024	M2	294,00	0,56	20,05	0,67	186,98	0,39
19.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	294,00	91,53	20,05	109,88	32.304,72	63,17
19.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.021,82	2,10	11,42	2,34	2.390,59	4,67
19.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	677,87	0,84	11,42	0,94	637,01	1,25
19.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	120,00	50,53	20,05	60,66	7.279,20	14,23
19.1.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	120,00	43,67	20,05	52,43	6.291,60	12,30
19.1.7	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	3,98
20			BECO LAJES 02 - BDI = 20,05						53.331,24	1,06
20.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						53.331,24	100,00
20.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 09/2024	M2	315,20	0,56	20,05	0,67	211,18	0,40
20.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	315,20	91,53	20,05	109,88	34.634,18	64,94
20.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.085,29	2,10	11,42	2,34	2.592,98	4,81
20.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	726,54	0,84	11,42	0,94	662,95	1,26
20.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	116,74	50,53	20,05	60,66	7.081,45	13,28
20.1.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	116,74	43,67	20,05	52,43	6.120,68	11,48
20.1.7	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	3,82
21			RUA MARIA JOSE DE AMORIM - BDI = 20,05						79.714,88	1,58
21.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						79.714,88	100,00
21.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 09/2024	M2	450,49	0,56	20,05	0,67	301,83	0,38
21.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	450,49	91,53	20,05	109,88	48.499,84	62,10
21.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.565,41	2,10	11,42	2,34	3.685,06	4,80
21.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_ 07/2020 - BDI = 11,42	M3XXKM	1.038,39	0,84	11,42	0,94	876,09	1,22
21.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	8,00	53,57	20,05	64,31	385,86	0,48
21.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_ 01/2024	M	180,74	50,53	20,05	60,66	10.983,69	13,75
21.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	8,00	51,71	20,05	62,08	372,48	0,47
21.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024	M	180,74	43,67	20,05	52,43	9.476,20	11,89
21.1.9	COMP-72999897-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	4,00	848,74	20,05	1.018,91	4.075,64	5,11
22			RUA JOSÉ BARBOSA - BDI = 20,05						137.810,12	2,73
22.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						137.810,12	100,00
22.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 09/2024	M2	860,23	0,56	20,05	0,67	576,35	0,42
22.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	860,23	91,53	20,05	109,88	94.522,07	68,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM /PE.
MUNICÍPIO:	Ibimirim /PE.
CONCEDENTE:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH

DATA :	08/09/2025	BDI :	20,05%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	202504	-	-
SINAPI	2025/67 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Número	Código	Fonte	Etapas / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso Etapa
22.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	2.989,21	2,10	11,42	2,34	5.994,75	5,08
22.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.982,84	0,84	11,42	0,94	1.869,87	1,35
22.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	19,02	53,57	20,05	64,31	1.229,18	0,89
22.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	260,07	50,53	20,05	60,66	15.775,85	11,45
22.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	19,02	51,71	20,05	62,08	1.180,76	0,86
22.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	260,07	43,67	20,05	52,43	13.635,47	9,89
22.1.9	COMP-7299697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCk=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	1,48
23			2ª TRAVESSA JOSE BARBOSA - BDI = 20,05						49.348,67	0,86
23.1			PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,05						49.348,67	100,00
23.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_06/2024	M2	301,46	0,56	20,05	0,67	201,98	0,41
23.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	301,46	81,53	20,05	109,88	33.124,42	67,12
23.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	1.047,54	2,10	11,42	2,34	2.451,24	4,87
23.1.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 11,42	M3XKM	694,87	0,84	11,42	0,94	653,18	1,32
23.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6,00	53,57	20,05	64,31	385,86	0,78
23.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,51	50,53	20,05	60,66	5.429,68	11,00
23.1.7	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6,00	51,71	20,05	62,08	372,48	0,75
23.1.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	88,51	43,67	20,05	52,43	4.693,01	9,91
23.1.9	COMP-7299697-IBM	PRÓPRIA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCk=25MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	848,74	20,05	1.018,91	2.037,82	4,13
24			RUA JOSÉ SILVESTRE DE OLIVEIRA						566.184,26	11,22
24.1			DRENAGEM						566.184,26	100,00
24.1.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2024	M3	2.076,90	7,28	20,05	8,74	18.152,11	3,21
24.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	903,00	6,93	20,05	8,32	7.512,96	1,33
24.1.3	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	802,00	484,24	20,05	581,33	348.960,68	61,81
24.1.4	COMP-22433563-IBM	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,20 M	M	285,60	80,94	20,05	97,17	27.751,75	4,80
24.1.5	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	34,00	1.335,03	20,05	1.602,70	54.491,80	8,62
24.1.6	COMP-76371569-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	10,00	8.383,63	20,05	10.064,55	100.645,50	17,78
24.1.7	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	391,30	16,33	20,05	19,60	7.669,48	1,35
25			TRAV. BEIRA RIO E 2ª TRAV.BEIRA RIO						80.587,76	1,60
25.1			REDE COLETORA						80.587,76	100,00
25.1.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2024	M3	311,85	7,28	20,05	8,74	2.725,57	3,38
25.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	207,90	6,93	20,05	8,32	1.729,73	2,15
25.1.3	92849	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	231,00	183,75	20,05	220,59	50.956,29	63,23
25.1.4	COMP-43101754-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	6,00	2.816,38	20,05	3.381,06	20.286,36	25,17
25.1.5	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	248,48	16,33	20,05	19,60	4.889,81	6,07
26			TRAVESSA NO CEMITÉRIO ATE RUA ANDRE CURSINO DE SOUZA						608.732,41	12,06
26.1			DRENAGEM						608.732,41	100,00
26.1.1	COMP-72008399-IBM	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	180,00	14,45	20,05	17,35	3.123,00	0,51
26.1.2	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2024	M3	2.229,58	7,28	20,05	8,74	19.487,40	3,20
26.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.184,66	6,93	20,05	8,32	9.856,37	1,62
26.1.4	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.008,00	253,10	20,05	303,85	308.584,65	50,36
26.1.5	COMP-64617145-IBM	PRÓPRIA	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	20,00	5.181,58	20,05	6.220,49	124.409,80	20,44
26.1.6	89247	SINAPI	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020	M	12,00	2.120,43	20,05	2.545,58	30.546,96	5,02
26.1.7	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	42,00	1.335,03	20,05	1.602,70	67.318,40	11,08
26.1.8	COMP-22433563-IBM	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,20 M	M	352,80	80,94	20,05	97,17	34.291,58	5,63
26.1.9	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	970,88	16,33	20,05	19,60	13.149,25	2,16
VALOR TOTAL:									R\$ 5.046.175,18	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

IBIRIMIM

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, DRENAGEM E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIRIMIM /PE.

MUNICÍPIO:

Itimirim /PE.

CONCEDENTE:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH

DATA :

08/09/2025

BDI :

20,05%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SICRO NOVO

2025/04

-

-

SINAPI

2025/07 SEM DESONERAÇÃO

113,84%

70,11%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Número

Código

Fonte

Etapas / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

BDI

Valor Unitário com BDI

Valor Total com BDI

Peso Etaps

JOSE JACKSON GOMES DE BRITO:31348457848

Assinado de forma digital por JOSE JACKSON GOMES DE BRITO:31348457848

José Jackson Gomes de Brito

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 1819493180PE

JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA:04198499470

Assinado de forma digital por JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA:04198499470